

**MEMORIU PRIVIND LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT SI REMEDIERILE CARE
SE IMPUN LA OBIECTIVUL:
"REPARATIE CAPITALA SEDIU ADMINISTRATIV AL DIRECTIEI GENERALE DE
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA"**

Beneficiar:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA
Jud.Alba, Loc. Alba Iulia, Str. Mihai Viteazu, Nr.2

Proiectant: S. C. GRANITA IMPEX S.R.L.

Jud.Cluj, Loc.Cluj-Napoca, Str. Gruia, Nr. 58, Ap. 10

Numar proiect: 277/ 2012

Amplasamentul lucrarii:

Terenul pe care este amplasata constructia are o suprafata de 1504 mp, fiind situat in zona centrala a Municipiului Alba Iulia, strada Mihai Viteazul, numarul 2, Judetul Alba.

Tipul de proprietate:

Terenul face parte din domeniul public al primariei Alba Iulia, aflat in administrarea Directiei de Asistenta Sociala si protectia Copilului Alba.

Categoria de importanta a lucrarilor este "C" -construcții de importanță normală, conform HGR nr. 261/94.

Descrierea lucrarilor executate:

Pana la aceasta data au fost definitivate urmatoarele lucrari:

- Modificarile ,consolidarile si lucrarile noi la structura cladirii;
- Compartimentari interioare,
- Lucrarile de izolatii,
- Tencuieli interioare,
- Tencuieli exterioare.
- Montare tamplarie
- Glet si zugraveli ,
- Placari cu piatra , gresogranit si faianta
- Instalatii electrice, exceptand: instalatia de protectie in tablourile electrice, instalatia de protectie impotriva loviturii de trasnet si a instalatiei de curenti slabi..
- Instalatii termice
- Instalatii sanitare

Descrierea lucrarilor ramase de executat:

- Montare parchet, inclusiv accesorii,
- Turnare sapa autonivelanta la parter si etaj, in spatiile in care se va monta parchet,
- Montare usa metalica la camera centrala termica,
- Montare balustrada si mana curenta la interior si exterior,
- Placari cu granit trepte si contratrepte scari interioare,
- Montare granit la scari si rampa exterioara,
- Zugraveli interioare,
- Instalatia de protectie impotriva loviturilor de trasnet inclusiv legarea acesteia la priza de pamant.
- Legarea tablourilor electrice la priza de pamant
- Instalatii electrice de protectie in tablourile electrice
- Instalatii electrice de putere: procurare si montaj aparataj (prize si intreruptoare), procurare si montaj corpuri de iluminat.
- Instalatii electrice de curenti slabi
- Verificare instalatie de paratrasnet
- Verificare priza de pamant
- Proba de functionare instalatie electrica
- Probe de presiune si probe de etanseitate la instalatia de incalzire si la instalatiile sanitare

Remedieri:

- Revizie instalatii electrice (etichetare cabluri de putere si cabluri de curenti slabi);
- Revizie instalatii sanitare;
- Revizie instalatii termice;
- revizuire mecanisme de inchidere si etansare la ferestre ,
- revizuire mecanisme de inchidere la usi,
- reparatii fisuri la streasina ,
- retusari locale la zugraveli interioare
- reparatii tencuiala decorativa la fatada,
- inchidere perete cortina,
- montare dispozitiv de actionare a ferestrelor pentru desfumare la casa scarii,
- inlocuire glafuri din table defecte (parter, zona cu glafuri semirotonde).
- Evacuare moloz.
- Indepartarea petelor de vopsea, mortar, beton de pe alei, trotuare....

Lucrarile ramase de executat se vor realiza conform proiectului tehnic a detaliilor de executie si dispozitiilor de santier emise.

Intocmit
Ing. Dan Vasilache



Verificat:
Ing. Maricica SUSCA



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA COPILULUI ALBA
 PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Grupa de obiecte Cod obiect si denumire	Valoare chelt/obiect (exclusiv TVA)		Din care C+M	
	LEI	EURO	LEI	EURO
120 Amenajarea terenului				
130 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
200 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
310 Studii de teren				
330 Proiectare si inginerie				
400 Cheltuieli pentru investitia de baza				
001 CONSTRUCTII				
002 INSTALATI				
511 Organizare de santier: Lucrari de constructii				
512 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santierului				

Organizare de santier: %

Total valoare (exclusiv TVA) lei :

Taxa pe valoarea adaugata: % lei:

Total (inclusiv TVA) lei:

PROIECTANT



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA COPILULUI ALBA
PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 120 Amenajarea terenului
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .		
Total:		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:		
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA COPILULUI ALBA
 PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 130 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
 Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .		
Total:		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:		
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA COPILULUI ALBA
PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 200 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .		
Total:		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:		
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA COPILULUI ALBA
PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 310 Studii de teren
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .		
Total:		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:		
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA COPILULUI ALBA
PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 330 Proiectare si inginerie
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .		
Total:		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:		
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA COPILULUI ALBA
PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 400 Cheltuieli pentru investitia de baza
 Obiect: 001 CONSTRUCTII

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. I. Cladiri si constructii speciale, instalatii afereente		
1000 CONSTRUCTII REST DE EXECUTAT		
Total: I		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:		
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA COPILULUI ALBA
 PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 400 Cheltuieli pentru investitia de baza
 Obiect: 002 INSTALATII

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. I. Cladiri si constructii speciale, instalatii afereente		
2000 INSTALATII SANITARE REST DE EX		
3000 INSTALATII ELECTRICE REST DE E		
Total: 1		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:		
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA COPILULUI ALBA
PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 511 Organizare de santier: Lucrari de constructii
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .		
Total:		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:		
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA COPILULUI ALBA
PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 512 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santierului
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .		
Total:		
Total valoare (exclusiv TVA) lei:		
Taxa pe valoarea adaugata: % lei:		
Total (inclusiv TVA) lei:		

PROIECTANT



OBIECTIV: DPCO REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA
COPILULUI ALBA
OBIECT: 400 001 CONSTRUCTII

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 1000

CATEGORIA DE LUCRARI: CONSTRUCTII REST DE EXECUTAT

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar		Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Total (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)	
Sectiune tehnica				Sectiune financiara		
0	1	2	3	4	5-9	

CAP. 1. REFACERE TENCUIELI INTERIOARE

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **CN04A1QS057** ZUGRAVELI LAVABILE PENTRU INTERIOR PE GLET EXISTENT
MP 493.930

CAP. 2. REPARATII PLANSEE SI DIAFRAGME

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. **CG101DAN02** TREPTE DIN GRANIT 320X1200 DE 4 CM GROIME MONT.CU ADEZIV(EXECUTATE DUPA SABLON)
BUC 25.000

2. **C102A1QS002** PLACAJE ANDEZIT, GRANIT GROS.MAX.2 CM.CU ADEZIV DE LIPIRE SI ROSTUIRE
MP 69.200

LA1:20071/subset:0/1/1070430 ANDEZIT PLACAJ 1 CM.30X30,40X30 CM CAL 1 >1.05 MP
LA2:20002/subset:0/1/1000734 MORTAR LIPIRE PLACAJE MUREXIN BAU UND FLIESENKLEBER->3 KG
LA3 20003/subset:0/1/1000784 CHIT ROST PLACAJE GRI/A1.B MUREXIN FUGENMORTEL WEISS GR=0.5 KG

CAP. 3. CONSTRUCTII

SUBC. 1. 1

100.000 %

0	1	2	3	4	5-9
1.	CG100DAN05	PARDOSELI DIN PLACI GRESOGRANIT 300X300	MP	6.720	
2.	CG01F1QS002	SAPA SUPORT BAUMIT NIVELLIERMASSE EXTREM AUTONIVELATOARE DE 5MM GROSIME SUB PARDOSELI	MP	150.810	
3.	CI02A1QS002	PLACAJE ANDEZIT, GRANIT GROS.MAX.2 CM.CU ADEZIV DE LIPIRE SI ROSTUIRE	MP	65.870	
		LA1:20071/subset:0/1/1070430.ANDEZIT:PLACAJ 1 CM.30X30,40X30 CM.CAL.1 >1.05 MP LA2:20002/subset:0/1/1000734.MORTAR LIPIRE PLACAJE MUREXIN BAU UND FLIESENKLEBER>3 KG LA3:20003/subset:0/1/1000784.CHIT ROST PLACAJE GRI/ALB MUREXIN FUGENMORTEL WEISS/GR>0.5 MG			
4.	CG16A1QS003	PLINTE DIN ANDEZIT,GRANIT GROSIME MAX.2CM CU ADEZIV DE LIPIRE SI ROSTUIRE H=10CM	M	148.190	
		LA1:20071/subset:0/1/1070430.ANDEZIT:PLACAJ 1 CM.30X30,40X30 CM.CAL.1 >0.105 MP LA2:20002/subset:0/1/1000734.MORTAR LIPIRE PLACAJE MUREXIN BAU UND FLIESENKLEBER>0.3 KG LA3:20003/subset:0/1/1000784.CHIT ROST PLACAJE GRI/ALB MUREXIN FUGENMORTEL WEISS/GR>0.05 MG			
5.	CG100DAN12	PARDOSELI DI PARCHET MDF,MELAMINAT,10 MM GROSIME,CLIC,TRAFIC INTENS237	MP	616.400	
6.	RPCJ08XA	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI SUB 15CM LATIME *	M	55.000	
7.	CO100PRO01	PROC SI MONT PROFIL DIN POLIST EXTR DE 10X10 CM MONTAT LA STREASINA CU DISTANTA DE 1.00 M INTERAX	BUC	100.000	
8.	CO100PRO02	PROC SI MONT PROFILE DE PROTECTIE A MUCHIILOR PENTRU TERMOSISTEM	M	75.000	
9.	CF09A1QS012	TENCUIALA DECORATIVA GRANOPOR GRUND + MOSAIK PUTZ PE TENCUIALA TRADITIONALA	MP	30.000	
Deviz: 1000 CONSTRUCTII REST DE EXECUTAT					pag. 2

0	1	2	3	4	5-9
11.	CK100DAN01	USII METAL 1CANAT 90X210,TOC METAL,FOIE DE USAFOOIZOLATA CU VATA MINERALA,GARNIT.DE ETANSARE	MP	2.000	
12.	EE100CR16	PROC SI MONT SISTEM DESCHIDERE AUTOMATA A FERESTRELOR	BUC	2.000	
CAP. 4. CASA SCARII					
SUBC. 1. 1					
100.000 %					
1.	CL100DAN01	BALUSTRAZI METALICE CONFORM DETALIILOR TEHNICE	KG	360.000	
2.	CK100DAN12	PROCURAT SI MONTAT MINA CURENTA DIN LEMN BAITUIT MONTAT PE BALUSTRZI METAL	M	65.000	
3.	CG01D1QS001	PROFIL DE ROST LA PARDOSELI	M	46.000	
LA1 20005/subset 0/1/1000980 PROFIL ROST DILATATIE PVC 8 MM MUREXIN BARA 3 M >1 05 M					

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

C.A.S.	15.80 %
Somaj	0.50 %
Sanatate	5.20 %
Accidente	0.28 %
Alte cote 1	0.85 %
Alte cote 2	0.25 %
Alte cote 3	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA
COPILULUI ALBA
OBIECT: 400 002 INSTALATII

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 2000

CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII SANITARE REST DE EX

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar				Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
				a) Material	b) Manopera	c) Utilaj	d) Transport	
Sectiune tehnica				Sectiune financiara				
0	1	2	3	4	5-9			

CAP. 1. OBIECTE SANITARE

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. SC28B1 DISTRIBUITOR DE SAPUN DIN INOX CU FOTOCELULA ELECTRICA
BUC 8.000

CAP. 2. DOTARI PSI

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. 1133361 STINGATOR DE INCEDIU CU PULBERE, INCLUSIV SUPORT
BUC 13.000

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

C.A.S.	15.80 %
Somaj	0.50 %
Sanatate	5.20 %
Accidente	0.28 %
Alte cote 1	0.85 %
Alte cote 2	0.25 %
Alte cote 3	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



OBIECTIV: DPCQ REPARATII CORP CENTRAL DIRECTIA DE PROTECTIA
COPILULUI ALBA
OBIECT: 400 002 INSTALATII

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 3000

CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII ELECTRICE REST DE E

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar		Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	(3x4d)	
Sectiune tehnica				Sectiune financiara		
0	1	2	3	4	5-9	

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1.	EG10A1	CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE	BUC	4.000		
2.	EG01H1	TIJA CAPTARE TIP PDA PT.INST.PARATRASNET, DE 4M	BUC	6.000		
3.	EG11C1	PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI METALICE CONSTR. LA JGHEAB-TIP J	BUC	2.000		
4.	EG08A1	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN USOR MIJ.*	M	13.000		

0	1	2	3	4	5-9
5.	EA0811	TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL.D=2 TOLI	M	5.000	
6.	TSA01A1	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR	MC	3.000	
7.	ED02B1	INTRERUPTOR AUTOMAT SCARA,110 SAU 220V, 16A LA1:12034/subsei.0/1/5500835.INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR, INULEI,25A,SIMBOL 3310-1 BUC	BUC	32.000	
8.	5500665	INTRERUPATOR AUTOMAT SCARA	BUC	35.000	
9.	ED100DAN19	INTRERUPATOR AUTOMAT 3P+N,40A	BUC	1.000	
10.	ED100PAU07	PROCURARE SI MONTARE INTRERUPATOR AUTOMAT 2P ,16A-30MA	BUC	1.000	
11.	ED100PAU25	INTRERUPATOR AUTOMAT 3P+N, 25 A CU PROTECTIE DIFERENTIALA 100 MA	BUC	1.000	
12.	ED100PAU26	INTRERUPATOR AUTOMAT 3P+N, 32 A CU PROTECTIE DIFERENTIALA 100 MA	BUC	2.000	
13.	ED100DAN20	INTRERUPATOR AUTOMAT 3P+N,125A	BUC	1.000	

0	1	2	3	4	5-9
14.	ED14B1	TRANSFORMATOR MONOFAZIC DE PROTECTIE 220/24 V 100 VA MONTAT PE DIBLURI METALICE	BUC	1.000	
LAI:12032/subset:0/1/5303938.TRAFO TMA 63VA NID 2353-68 220/110 24VDE-1 BUC					
15.	5303938	TRAFO. TMA 63VA NID 2353-68 220/110 24VDE	BUC	1.000	
16.	EH05C1	INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE \$	BUC	1.000	
17.	TCB36B1	CONDUCTOR IZOLAT INSTALAT PE: SUPORT	M	454.000	
LAI:12135/subset:0/14/5538363.FIR SCHIMBATOR 4 X 0,5 MM STAS 4037-71>1.01 M					
18.	ED01A1	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *	BUC	13.000	
LAI:12010/subset:0/21/5500718.INTRERUPATOR CUMPARA ST.SIMBOL 0174 250V 10A BIPOLAR>1.01 BUC					
19.	ED01A1	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *	BUC	10.000	
LAI:12010/subset:0/26/5519135.INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A ETANS SILUMIN EA-1010>1.01 BUC					
20.	ED03E1	COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT EXCLUSIV DOZA APARAT	BUC	8.000	
LAI:12011/subset:0/1/5520366.COMUTATOR CUMPARA ST.SIMBOL 0176 10 A ,250 V>1.01 BUC					
21.	ED08B1	PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT	BUC	38.000	
LAI:12017/subset:0/12/5535095.PRIZA BIPOI. DUBLA CAPAC AMINO-PLAST.250V/10A.MONT.INGR>1.01 BUC					
22.	ED08K1	PRIZA:MONTATA PE DIBLU MAT.PL.BIPOLARA,CONS.ETANSA METALICA	BUC	19.000	
LAI:12017/subset:0/16/5536078.PRIZA METALICA 25 A>1 BUC					

0	1	2	3	4	5-9
23.	ATE15R	DETECTOR DE MISCARE 180 GRADE	BUC	6.000	
24.	EA17A1	DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA R+TV SI RAMIFIC.CIRC.EL. \$	BUC	68.000	
25.	IA38A1	DISPOZITIV DE SIGURANTA CONTRA LIPSA AER-GAZ D 50 MM-	BUC	1.000	
26.	EE12A1	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN	BUC	12.000	
		LA1:12009/subset 0/105/5103508 CORP IL FL FIDAS-06 220 220V 2X 20W CS>1.003 BUC			
27.	ED11A1	LAMPA DE SEMNALIZARE AUTONOMIE 1H. MONTATA PE DIBLURI DE LEMN,DE CAMERA PT.1 BEC	BUC	26.000	
		LA1:12025/subset 0/20/5538088.LAMPA SEMNALIZARE PATRATA NID.2906 24V CA COD 6407>1.005 BUC			
28.	ED08N1	PRIZA,MONTATA PE DIBLU MAT.PL.TRIPOL.25A,FISA,CARCASA,FONTA	BUC	99.000	
		LA1.12017/subset 0/1/5536080.PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V:10A>1 BUC			
29.	EA16C1	DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16	BUC	99.000	
		LA1.12020/subset 0/1/7318987.DOZA DE DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI INST: 73P.NBU PG16>1 BUC			
30.	TCB01A1	CENTRALA TELEF AUTOMATA DE INTREPRINDERE MONTATA PE PERETE, 1-2 TR.SI 2-6 LINII	BUC	1.000	
31.	TCA100DAN01	PROCURARE SI MONTARE RACK 600X600 COMPLET ECHIPAT	BUC	4.000	

0	1	2	3	4	5-9
32.	TCB100DAN02	PROCURARE SI MONTARE MODEM ROUTER CONFORM CAIET DE SARCINI	BUC	1.000	
33.	ED100TED05	PROCURARE SI MONTARE SWITCH 8 - 24 PORTURI	BUC	5.000	
34.	ATD20A	CONEXIUNI CU CONDUCTORI ELECTRICI IN DULAPURI,PANOURI,PUPITRE,CUTII	BUC	38.000	
35.	EH01A1	INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. \$	BUC	1.000	
36.	DG03A1	DESFACERA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAU BAZALT MONTATE PE BETON	MP	4.000	
37.	RPCA01A1	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE *	MC	3.000	
38.	D110A1	REFACERA DE PAVAJE VECHI DIN PAVELE NORMALE CU ROSTURI NEBITUMATE	MP	4.000	
39.	AUT7101	NACELA AUTORIDICATOARE 21-6 SAU 2K-1 CAP 0,3-0,6 TF \$	H	40.000	
40.	ED100AUTOMCE	PROCURARE SI MONTAJ AUTOMATIZARE PENTRU SISTEMUL DE INCALZIRE, CU CONTROL CENTRALIZAT	BUC	1.000	

Cheltuieli directe:	Materiale: 5	Manopera: 6	Utilaje: 7	Transport: 8	Total: 9
---------------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	-------------

C.A.S.	15.80 %
Somaj	0.50 %
Sanatate	5.20 %
Accidente	0.28 %
Alte cote 1	0.85 %
Alte cote 2	0.25 %
Alte cote 3	0.00 %

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

PROIECTANT:



FORMULARUL F5

Obiectiv: Reparatie capitala sediu administrativ al
directiei generale de asistenta sociala si protectia
copilului Alba

PROIECTANT
S.C. Granita Impex S.R.L.
Cluj-Napoca, strada Gruia, nr 58/10

Fisa tehnica nr. 4i

(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari, etc.)

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Pompa pentru apa conventional curata**

Nr. crt	Specificatii tehnice	Correspondenta propunerii tehnice	Producator
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali Posibilitate de montare in basa Dimensiuni minime basa: L = 350 mm I = 350 mm h = 280 mm Pompa echipata cu plutitor Tensiune nominala 230V, 50 Hz Carcasa pompa polipropilena Carcasa motor inox Debit maxim 10 mc Inaltime de pompare maxima 7,2 mca Automatizare pompa Pornire/oprire pompa comandata printr-un regulator de nivel de tip plutitor		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
2.1	- conform legislatiei europene n vigoare		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Producătorul si furnizorul va fi certificat ISO 9001 si 14001;		
4	Conditii de garantie si postgarantie - minim 24 luni garanție - minim 5 ani postgaranție		
5	Alte conditii cu caracter tehnic - Se va atasa fisa tehnica a producatorului - Se va livra cu certificatul de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii		

Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1 responsabilitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantului.

Proiectant

Ofertant

SC. Granita Impex SRL

semnatura/stampila

semnatura/stampila



Formular F4

Obiectiv: Reparatie capitala sediu administrativ al directiei
 generale de asistenta sociala si protectia copilului Alba
 Beneficiar: Directia generala de asistenta sociala si
 protectia copilului Alba, str. Mihai Viteazu, nr. 2, Alba-Iulia

PROIECTANT
 S.C. Granita Impex S.R.L.
 Cluj-Napoca, strada Gruia, nr 58/10

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr. crt.	Denumirea	U.M.(buc)	Pret unitar lei/U.M.	Pret total (exclusiv TVA)	Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	6
4	Pompa pentru apa conventional curata	1				Fisa tehnica nr. 4i

Proiectant,
 S.C. GRANITA IMPEX S.R.L.
 Str. Gruia, nr.58, ap.10

